

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-29

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Terespolio buv.dvaro sodybos fragmentai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 232; 15940 ; AtV 969; IP 355
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen. Terespolio km.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, esantis Kultūros vertybių registre
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-11-17 Nr. 83

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas architektūrinė, istorinė vertė.Dvarvietėje - rūmai, triaukštis raudonų plytų svirnas, dekaruotas „plytų stiliaus“ reljefais, raudonų plytų sandėlis dengtas keturšlaičiu stogu, mūrinis tvartas bei medinė daržinė. Terespolis – buvęs Dotnuvos dvaro palivarkas, įkurtas XVIII a. pabaigoje. Moderno stiliaus rūmus 1909 m. Terespolyje pastatė tuometinis žemių savininkas Chrapovickis. Tai dviaukštis pastatas su mansarda, kvadratumo artimo plano, darnių proporcijų. Dvipakopis stogas ir vandentiekio bokštelis teikia pastatui išraiškingumo. Rūmus supa vienas turtingiausių egzotiniais medžiais bei krūmais parkų Lietuvoje. XIX a. pab. parką peizažiniu stiliumi perprojektavo žinomas Rygos sodininkas garbus dendrologas G. Kuphalsas. XX a. pradžios buv. dvaro rūmai, stačiakampio plano, š dalis- vieno aukšto, p dalis-dviejų aukštų su mansarda. Pamatai – akmenų mūro, cokolis – tinkuotas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pamatai- akmenų, betono. Būklė – patenkinama. Aplink pastatą nėra įrengta nuogrinda, todėl neužtikrinamas atmosferos kritulių pašalinimas nuo pastato, ko pasėkoje kaupiasi drėgmė po pamatais, drėksta pastato grindys. Ilgiau eksploatuojant tokį pastatą gali būti išplauti pamatai. Fasado pirmo aukšto balkono plytos sutrūkinėjusios, matosi plyšiai, tinkas nuo jų beveik visas nubyrėjęs. Vieno aukšto pastato dalyje pamatų būklė – bloga. Neįrengta nuogrinda, netgi yra nuolydis link pamatų. Sienos-plytų mūro, iš išorės tinkuotos, neprižiūrimos. Pietinėje pusėje tinkas nutrupėjęs, matomi kiauriniai plyšiai, būklė bloga. Langai kai kurie mediniai, kai kurie plastikiniai. Kai kurių langų būklė-labai bloga: matosi nesandarumai tarp lango rėmo ir staktos. Perdangų būklė – patenkinama. Stogas – dalis dengta skarda, dalis - šiferio lakštais. Stogo būklė bloga. Danga – nesandari. Vandens surinkimo latakai kiauuri, todėl drėksta sienos. Matosi po vandens nuvedimo latakais pastoviai sudrėkęs ir sutrūkinėjęs karnizų ir sienų tinkas. Vietomis sienos nuo drėgmės pažaliavusios. Pastate – nėra šildymo, vandentiekio, nuotėkų tinklų. Butuose įrengtos krosnys nederinus su energetikos inspekcija. Pastato būklė žymiai pablogėjo.
9. PRIDEDAMA
10. Fotofiksacija -14 vnt.
11. Kiti dokumentai
12. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architekto tarnybos vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)



























