



UAB „Geoinfra“
Įmonės kodas 303234869

Užsakovas	Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projektuotojas	UAB „Geoinfra“
Statinio projekto pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas
Statybos vieta	P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav.
Statybos rūšis	Rekonstravimas Nauja statyba
Statinio paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai
Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
Statinio projekto Nr.	P26-45
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai
Bylos žymuo	P26-45_R-NS_PP
Laida	0
Tauragė 2026	

Projekto vadovas

.....
(parašas)

.....
(data)

J. Mickūnas
Atest. Nr. 30952


Projekto dalies vadovas

.....
(parašas)

.....
(data)

J. Mickūnas
Atest. Nr. 27107

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0		2026		STATYBOS LEIDIMUI		
Laida		Data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS		
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai		
	Inž.	A. Ugintas		Dokumento pavadinimas		
				Projektų dokumentų sudėties žiniaraštis		
				Laida		
				0		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo	Lapas	
				P26-45_R-NS_PP_PDSŽ	1	
				Lapų	2	

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	P26-45_R-NS_PP_PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
2.	P26-45_R-NS_PP_BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
3.	P26-45_R-NS_PP_BAR	12	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
4.	P26-45_R-NS_PP_PSS	1	0	Projekto suderinimų sąrašas	

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS



Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P26-45_R-NS_PP_SS-01	1	0	Situacijos planas M1:1000	
P26-45_R-NS_PP_DEOP-02	1	0	Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500	
P26-45_R-NS_PP_ITSP-03	1	0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500	
P26-45_R-NS_PP_IP-04	1	0	Išilginiai profiliai M _h 1:500, M _v 1:100	
P26-45_R-NS_PP_SP-05	1	0	Skersiniai profiliai M1:50	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.		Techninė užduotis	6
2.	2026-10-07 Nr. SARD-27-261007-00080	Specialieji architektūros reikalavimai	3
3.	2026-08-04 Nr. PV/26-35	Įsakymas projekto vadovui ir projekto dalių vadovui	1

	Lapas	Lapų	Laida
P26-23_R-NS_PP_PDSŽ	2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


0		2026		STATYBOS LEIDIMUI		
Laida		Data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS		
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai		
	Inž.	A. Ugintas				
				Dokumento pavadinimas		Laida
				Bendrieji statinio rodikliai		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija			Žymuo P26-45_R-NS_PP_BSR	Lapas	Lapų
					1	2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Pauliaus Rabikausko gatvė: (unikalus Nr. 4400-5484-7619)			Rekonstravimas
1.1. kategorija		D	
1.2. ilgis*	km	0,362	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. eismo juostos plotis	m	2,75	
II. INŽINERINIAI TINKLAI			
2. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai:			Nauja statyba
2.1. tinklų ilgis *	m	456	
2.2. vamzdžio skersmuo	mm	200; 250; 315	

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2026	STATYBOS LEIDIMUI				
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS				
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA						
Atestato Nr.				Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas		Statinio projekto dalis		
27107	PDV	J. Mickūnas		Projektiniai pasiūlymai		
	Inž.	A. Ugintas				
				Dokumento pavadinimas	Laida	
				Bendrasis aiškinamasis raštas	0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapų
					1	14

Turinys

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas	3
2. Projektuojamo statinio duomenys	4
3. Esamos būklės analizė	4
4. Klimato sąlygos	6
5. Projektiniai sprendiniai	6
6. Apšvietimas	9
7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos	10
8. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia	11
9. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas	11
10. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos	12
11. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus	13
12. Teritorijų planavimo dokumentai	14

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	2	11	0

1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas

Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai

- Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis);
- Specialieji architektūros reikalavimai: SARD-27-261007-00080
- Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
- Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai.

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
1116	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
KTR 1.01:2008	„Automobilių keliai“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
LST 1516:2015	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
	Kelių eismo taisyklės
PJT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės.
TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.
TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.
TRA TRINKELĖS 14	Automobilių kelių trinkelės, plokščio ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
TRA VŽ 12	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
TRA ŽM 12	Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas
IT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
IT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
IT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
IT ŽM 12	Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės

	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	3	14	0

KPT VNS 16 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
R ISEP 10 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacij

2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengėjas: UAB „Geoinfra“.

Projekto užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projektas: Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

Statinio paskirtis ir: Susisiekimo komunikacijos: gatvė. Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Statinio kategorija: neypatingas statinys

Statybos rūšis: Rekonstravimas, Nauja statyba

Adresas: Kėdainių m., P. Rabikausko g.

3. Esamos būklės analizė



1 paveikslas. ----- projektuojama P. Rabikausko g.

Projektuojamoje P. Rabikausko g. yra žvyro ir asfalto danga, plotis svyruoja nuo 5,50 m., iki 6,50, gatvės ruožo ilgis – 0,362 km. Gatvės kategorija – pagalbinė gatvė (D).

Gatvės asfalto esama danga sutrupėjusi, vyrauja išdaužos. Žvyro danga duobėta, pavasarinio polaidžio metu susidaro provėžos, šiltuoju sezonu vykstant eismui, sukliamos dulkės.

Projektuojamuose ruožuose yra šie inžineriniai tinklai: 0,4 požeminė elektros linija, požeminis ryšių kabelis, požeminis vandentiekis, buitinės ir gamybinės nuotekos, dujotiekio bei šilumotiekio tinklai.

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis.

Gatvės statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų.

P. Rabikausko gatvės rekonstravimo darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins.

Gatvės statinys nepatenka į kultūros paveldo bei saugomos teritorijos ribas.

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	4	14	0



2 paveikslas. Esama situacija projektuojamame P. Rabikausko g. ruože.

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	5	14	0

4. Klimato sąlygos

Klimatas apibūdinamas taip:

- vidutinis metinis kritulių kiekis – 600 - 650 mm;
- vidutinė metinė oro temperatūra – +7,0 - +7,5 °C;
- Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0 iki 3,5 m/s;
- Įšalo gylis – 1,40 m

Pateikti duomenys konkrečiais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyčiams ateityje gali kisti.

5. Projektiniai sprendiniai

Šiuo projektu pagal pateiktą užsakovo techninę užduotį projektuojama:

Susisiekimo komunikacijų statiniai:

- P. Rabikausko g.

Inžineriniai tinklai:

- Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

5.1. Planas, išilginis profilis

Gatvė projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitiktų pagalbinės kategorijos gatvei keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su Kėdainių rajono savivaldybe. Gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.

Gatvės ašinė linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Gatvės trasa projektuojama maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos, siekiant išlaikyti esamos gatvės situaciją ir kad būtų užtikrinti sklandūs įvažiavimai į sklypus.

Gatvėje projektuojama asfalto danga remiantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ ir „Automobilių kelių sankryžos“ R36-01 rekomendacijomis.

Gatvės išilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas. Vidutinė darbo žymė yra nuo – 0,00 iki 0,41 m. Maksimalus gatvės išilginis nuolydis -2,60 %, minimalus 0,40 %.

Gatvėje projektuojama 5,5m pločio su asfalto danga skersiniu vienslaidžiu 2,5% nuolydžiu, abiejose pusėse įreminama bortais.

Kairėje gatvės pusėje projektuojami šaligatviai 1,50m pločio iš trinkelio dangos.

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis.

Esami atliekų konteineriai turi būti perkelti į naujas nurodytas vietas.

5.2. Paviršinio vandens nuvedimas ir drenažas

Paviršinio vandens nuvedimas užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiu. Gatvėje bus įrengiami lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Šiuo projektu projektuojamas pokonstruktinis drenažas, siekiant apsaugoti konstrukciją nuo gruntinio vandens. Drenažas yra projektuojamas d110 diametro. Drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų tinklus.

5.3. Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ir gatvės dangos konstrukcijos tyrimų ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas (Privažiuojamajam keliui):

1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasės gruntų:

$$0,50 \cdot h = 0,50 \cdot 140 = 70 \text{ cm, kur } h=140 \text{ cm} - \text{įšalo gylis Kėdainiuose.}$$


	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	6	14	0

Remiantis vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentele, priimamos dangos konstrukcijos storis 65cm. $(A + B + C + D) + 70 = 65$; $0 + 0 + 5 + (-10) + 70 = 65$ cm

2. Pagal esamą kelio apkrovą, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.

Dangų konstrukcijų klasė	Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui	
	F2	F3
DK 100	$0,75h_z$	$0,85h_z$
DK 32	$0,70h_z$	$0,80h_z$
DK 10	$0,65h_z$	$0,75h_z$
DK 3	$0,60h_z$	$0,70h_z$
DK 2, DK 1	$0,55h_z$	$0,65h_z$
DK 0,3	$0,50h_z$	$0,60h_z$
DK 0,1	$0,45h_z$	$0,50h_z$

Pastaba: h_z nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje (LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav.



3.pav. Įšalo gylis Lietuvoje.

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	7	14	0

3. Dangos konstrukcija parenkama iš 9 lentelės.

Eil. Nr.	Dangu konstrukcijų klasė Projektinė apkrova A (ESAs), mln.	A	DK 100 > 32	DK 32 > 10-32	DK 10 > 3,0-10	DK 3 > 2,0-3,0	DK 2 > 1,0-2,0	DK 1 > 0,3-1,0	DK 0,3 > 0,1-0,3	DK 0,1 ≤ 0,1
3.	Asfalto danga Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{V2} \geq 150(120)$ MPa AŠAS		Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant AŠAS							
4.	Asfalto danga Asfalto pagrindo sl. Žvyro pagrindo sl. $E_{V2} \geq 150(120)$ MPa AŠAS		Asfalto pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis ant AŠAS							
5.	Asfalto danga Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{V2} \geq 150(120)$ MPa ŠNS		Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS							
6.	Asfalto danga Asfalto pagrindo sl. Žvyro pagrindo sl. $E_{V2} \geq 150(120)$ MPa ŠNS		Asfalto pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis ant ŠNS							
Pastabos:			1) – Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali būti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo–dangos sluoksnis gali būti rengiamas 8 cm storio.							

Važiuojamosios dalies projektinė konstrukcija

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN - 4,0 cm storio;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN – 8,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – 20,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 33,0 cm storio.
- Sankasos viršaus pagerinimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM – 20,0 cm storio
- Žemės sankasa.

Šaligatvio dangos konstrukcija:

- Betono trinkelės 80x100x200 – 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios min. medž. 0/5 – 3,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. – 15,0 cm storio;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 29,0 cm storio
- Žemės sankasa

Nuovažos dangos konstrukcija (trinkelės):

- Betono trinkelės 80x100x200 – 8,0 cm storio;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios min. medž. 0/5 – 3,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. – 15,0 cm storio;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 39,0 cm storio
- Žemės sankasa;

Nuovažos dangos konstrukcija (asfaltas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN - 4,0 cm storio;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN – 8,0 cm storio;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – 20,0 cm storio;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 33,0 cm storio.
- Žemės sankasa.

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	8	14	0

Efektyviausia priemonė mažinti dulketumą – asfaltbetonio dangos įrengimas. Įrengus dangą ne tik sumažės tarša dulėmis, bet ir pagerėjus eismo sąlygoms, sumažės tarša išmetamosiomis dujomis.

5.4. Kiti inžineriniai tinklai

Visi inžinerinių tinklų šuliniai, kurie patenka į projekto vykdymo dalį žeminami/aukštinami iki projekcinio dangos lygio, šulinių dangčiai keičiami naujais, klasė parenkama pagal montavimo vietą.

Visi ryšių kabeliai patenkantys į kietųjų dangų dalį apsaugomi sudedamais PE kabelių apsaugos vamzdžiais DN110/100.

5.5. Eismo saugumo priemonės

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus ženklinimo taisyklėmis“.

Eismo saugumui užtikrinti kelias apstatomas kelio ženklais ant metalinių atramų. Kelio ženklų dydžio grupė – I.

Kelio ženklų stulpai, kelio ženklų nugarinės pusės ir tvirtinimo detalės turi būti cinkuotos metalinės spalvos.

Saugiam eismo užtikrinimui gatvėse numatyta įrengti kelio ženklus, horizontalųjį ženklinimą pagal galiojančius reikalavimus.

Kelio danga ženklinama termoplastinėmis medžiagomis/dažais. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva suprojektuota pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės.

6. Apšvietimas

Numatomas apšvietimas, įrengiant metalines atramas su LED šviestuvais. Ant naujai suprojektuotų atramų numatyti ilgaamžiai taupūs LED šviesos šaltiniai.

Atramos ir jų komponentai cinkuotos metalinės spalvos.

6.1. Želdinių tvarkymas

Projektuojamų statinių teritorijoje numatomas esamų želdinių šalinimas (6 vnt), bei krūmų kirtimas, kurie patenka į statybos ribas.

Šalinami medžiai – kurie pagal „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ patenka į saugotinių medžių sąrašą.

Saugotiniams medžiams miestų gatvėse priskiriamos šios medžių ir krūmų rūšys:

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama statybvietėje. Rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną (medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti užsakovą, nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais.

Atliekant statybos darbus vadovautis LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ ir LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“).

Leidimai ir sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išduodami vadovaujantis LR želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo 13 str.

Pateikus prašymą gauti leidimą šalinti medžius bus vertinama šalinamų želdinių būklė ir atkuriamoji vertė.

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	9	14	0

7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės, apsauginės ir sanitarinės zonos

7.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darbų teritorija nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas.

7.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultūros registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>), sklypo teritorijoje ir jo gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos.

7.3. Aplinkos apsauga

Projekte numatyti statiniai nepatenka į jokias saugomas teritorijas.

Rastos buitinės atliekos, šiukšlės darbų metu surenkamos ir perduodamos tvarkančiai įmonei, kaip tai numatyta pagal atliekų tvarkymo reglamentus.

7.4. Apsauginės ir sanitarinės zonos

Projektuojamų statinių teritorijoje yra šių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos:

- Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių apsaugos zona po 2,5 metrus nuo vamzdinių ašies.
- Ryšių kabelio apsaugos zona - po 1m į abi puses.
- Požeminių elektros kabelių apsaugos zona – po 1m į abi puses.
- Elektros oro linijų apsaugos zona iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus
- Ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdinių apsaugos zonos - po 1m į abi puses.

Naujai klojamiems inžineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginės zonos pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.

7.5. Gaisriniai ir darbų saugos reikalavimai

Prieš pradėdant darbus turi būti įrengta darbo vieta, vadovaujantis patvirtintais „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“. Šie nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/57/EEB dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose arba kilnojamosiose statybvietėse, kuri remiasi 89/391/EEB direktyvos dėl priemonių, skatinančių darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą darbo vietose, 16 (1) straipsniu ir nustato privalomus minimalius laikinųjų arba kilnojamųjų statybviečių saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams, kuriuose darbo santykiai privalo būti grindžiami darbo sutarties įstatymu, kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Statybvietėse darbdavys privalo vykdyti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisės aktais nustatytas darbdavio prievolės pagal 13 papunkčio reikalavimus.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir/arba jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai:

- Priešgaisriniai apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“.
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, patvirtinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymu 2008 m. sausio 15d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ir šių nuostatų pakeitimas (2009.05.20 įsakymas Nr. A1-346/D1-276).

	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	10	14	0

Vykdam darbus turi būti vykdomos **apsaugos žmogui nuo pavojingų ir kenksmingų srovės poveikių būdai**: apsauginiai atitvarai, apdangalai ir gaubtai žaibosauga, izoliacijos lygiai, priemonės neleisti prieinamose statinių dalyse atsirasti elektros krūviams, skiriamųjų ir pažeminančių transformatorių panaudojimas, įtampos ir srovės kontrolė; elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; apsauginio atjungimo priemonės; elektros įrenginiai, naudojami potencialiai sprogstančioje atmosferoje, su tam tikrais apsaugos tipais; signalizacija apie įrenginio gedimą, darbo režimo pakitimą ir t.t.

Naudojami įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti tvarkingi, jie įrengiami ir prižiūrimi laikantis saugos darbe taisyklių bei gamintojų instrukcijų reikalavimų.

Apie visus pastebėtus naudojamų įrankių, įtaisų ir mechanizmų, taip pat kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, negalėdamas pats pašalinti pažeidimų, nedelsdamas praneša tiesioginiam, o jeigu jo nėra – aukštesniajam vadovui.


Apsaugos priemonėmis leidžiama naudotis, jeigu jos yra išbandytos ir patikrintos darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, įsitikina, kad ji yra išbandyta ir patikrinta, o jos paskirtis atitinka naudojimosi sąlygas.

Jei aptinkamų įtaisų ar prietaisų gedimų negalima pašalinti savo jėgomis, darbai nutraukiami.

8. Aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia

Neregijų paviršiai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“.

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus.



Pėsčiųjų takų, aukščių, parkų ir kitų viešųjų erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelinių dangų ir plokščių dangų siūlėms).

Bortelius privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm.

9. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas

Numatomas minimalus trumpalaikis poveikis aplinkai dėl dulkių, atliekų susidarymo statybos metu. Bus motorizuotų transporto priemonių, naudojamų statybos darbams, sukeltas triukšmas. Techniniame darbo projekte numatyti darbai turi būti atliekami darbo dienomis, darbo valandomis. Darbų atlikimo grafikas ir etapiškumas privalo būti suderintas su statytoju.

Aplinkos, oro, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša galima tik statybos metu, sugedus statybinėms mašinoms. Tokiu atveju rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti padarytą žalą.

Poveikis dirvožemiui bus trumpalaikis. Planuojami darbai bus vykdomi paviršiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant žemės gelmių. Esant poreikiui nukasti, humusingas dirvožemis bus nukasmas nuo visų darbų metu

	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	11	14	0

pažeidžiamų plotų. Jis bus supilamas atskirai, nesumaišant jo su kitokiu gruntu (šis dirvožemis nebus teršiamas statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, nebus tankinamas). Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui. Techninio projekto sprendiniai neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Jokio poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui) neturės.

Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisrinė sauga: projektiniai sprendiniai užtikrina gaisrinę saugą ilgalaikio naudojimo metu.

Higiiena, sveikata, aplinkos apsauga: gatvėje bus įrengta asfaltbetonio danga, todėl nepadidės dulketumas ir oro tarša nuo transporto sukeliama dulkių.

Naudojimo sauga: statinį naudojant pagal paskirtį projektiniais sprendiniais užtikrintas saugus statinio naudojimas, bus sutvarkyta gatvės danga.

Apsauga nuo triukšmo: statybos darbų metu numatomas laikinas triukšmo padidėjimas. Gyventojų apsaugai numatoma planuoti darbo procesą – gyvenamosiose teritorijose ir arti pavienių gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu.

Pagal HN 33:2011 nebus viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamojoje aplinkoje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1	2	3	4	5
1.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

10. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Statybos darbų vykdymo metu ir statybos užbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jį turi būti saugoma nuo užteršimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytoją nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių

	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	12	14	0

įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas.

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos –pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

11. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas vykdant žaliuosius pirkimus

Šis skyrius parengtas „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS“ nurodymais ir vadovautis 2022 M. GRUODŽIO 13 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-401 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKdami PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu. Pagal punktą 26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose 26.2.1 ir 26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis 27 punkto 27.1 ir 27.2 papunkčių reikalavimais. Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą

Vadovaujantis aprašo XVII skyriumi statybos darbams numatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:

- Žemės sankasos pagerinimas atliekamas nukasta esamo žvyro danga.
- Kelkraščio viršutinio sluoksnio mišinio įrengimui reikalingas 15 proc. augalinis gruntas naudojamas iš nukasto augalinio grunto.
- Gatvės rezervai, šlaitai ir aplinka apželdinama panaudojant nukasta augalinį gruntą
- Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD mišinyje turi būti numatyta antrinio panaudojimo užpildų (naudoto asfalto granulės NAG) nemažiau kaip 15 proc.
- Dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.
- Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštarujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.

	Lapas	Lapų	Laida
P26-45_R-NS_PP_BAR	13	14	0


- Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.
- Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
- Dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatyta paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatyta taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: sankasai formuoti numatomi esami gruntai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) numatytus reikalavimus.


12. Teritorijų planavimo dokumentai

Kėdainių miesto teritorijos bendrąjį planą galima rasti pateiktoje nuorodoje, TPDR Nr. T00085064

<https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=111090>

P26-45_R-NS_PP_BAR	Lapas	Lapy	Laida
	14	14	0






- Pastabos
- Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus ryšių apsaugos zonoje išsikviesti atstovą tinklų nužymėjimui.
 - Vykdamas statybų darbus susikirtimo vietose su ryšių tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
 - Ryšių kabelių kanalus ir kabelius grunte, patenkančius į remontuojamą dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
 - Visi darbai atliekami užsakovo, statytojo lėšomis.
 - Išlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo naujai įrengiamų inžinerinių tinklų iki esamų elektros tinklų. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.



0	2026	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI			
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUŽIAMA					
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas	Statinio projekto dalis Projektiniai pasiūlymai		
27107	PDV	J. Mickūnas			
	INŽ	A. Ugintas	Dokumento pavadinimas Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500		
			Dokumento žymuo		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija		P26-45_R_NS_PP_DEOP-03		LAPAS 1
					LAPŲ 2

M 1:500 Hor.
M 1:100 Vert.
M 1:50 Geo.




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama nuovaža
- Kelio ašies projektinė linija vertikalioje plokštumoje
- Žemės paviršiaus linija
- Projektuojamas pokonstruktinis drenžas

0	2026		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI		
Laida	Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA					
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos projektas		
30952	PV	J. Mickūnas	Statinio projekto dalis Projektiniai pasiūlymai		
27107	PDV	J. Mickūnas			
	INŽ	A. Ugintas			
			Dokumento pavadinimas		
			Išilginis profilis M1:500		LAIDA
					0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo P26-45_R_NS_PP_IP-04		LAPAS 1
					LAPŲ 2

M 1:500 Hor.
M 1:100 Vert.
M 1:50 Geo.




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- PK 0+47
- Projektuojama nuovaža
-
- Kelio ašies projektinė linija vertikaloje plokštumoje
-
- Žemės paviršiaus linija
-
- Projektuojamas pokonstruktinis drenažas

Dokumento pavadinimas		LAIDA
Išilginis profilis M1:500		0
Dokumento žymuo		LAPAS
P26-45_R_NS_PP_IP-04		LAPŲ
		2
		2


SKERSINIS PROFILIS
I RUOŽAS
M 1:50
NUO Pk 0+00 IKI PK 0+19




SKERSINIS PROFILIS
M 1:50
I RUOŽAS
Nuo Pk 0+35 iki Pk 2+11
II RUOŽAS
Nuo Pk 0+05 iki Pk 1+29



IŠILGINIS PJŪVIS PER NUOVAŽĄ
M 1:50
II RUOŽAS
Nuo Pk 0+15



0	2026		STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI			
Laida	Išleidimo data		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.						
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas			
			Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas			
			Statinio projekto dalis			
			Projektiniai pasiūlymai			
			Dokumento pavadinimas			
30952	PV	J. Mickūnas				LAIDA
27107	PDV	J. Mickūnas				0
	INŽ	A. Ugintas				
			Skersiniai profiliai M1:50			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo			LAPAS
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija		P26-45_R_NS_PP_SP-04			LAPŲ
						1

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Gintautas Muznikas
2026-06-01



KĖDAINIŲ MIESTO P. RABIKAUSKO GATVĖS REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-06-01

Kėdainiai

1. Objektas: Kėdainių miesto P. Rabikausko gatvės rekonstravimo projekto parengimas.

2. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas).

3. Projektuotojas: Parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą.

4. Esama padėtis: P. Rabikausko gatvės danga (0,375 km) – gruntas, žvyras ir asfaltbetonis. Gatvės apšvietimas neįrengtas. Dalyje gatvės yra pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų inžineriniai tinklai ir eksploatuojami AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) elektros 0,4 požeminiai tinklai bei skersai gatvę kerta dujotiekio tinklai. Į projektuojamos gatvės trasą gali patekti pavieniai želdiniai (krūmai ir medžiai).

5. Inžinerinio statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

6. Objekto adresas: P. Rabikausko g. Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

7. Projektavimo tikslas: Vadovaujantis šia technine specifikacija, parengti Kėdainių miesto P. Rabikausko gatvės rekonstravimo projektą (toliau – Projektas). Projekte numatyti įrengiamų dangų sprendiniai turi būti pritaikyti specialiuosius poreikius turintiems žmonėms (toliau – SPTŽ).

8. Projektavimo uždaviniai:

8.1. Rengiant Projektą numatyti:

8.1.1. Želdinių (krūmų ir medžių) pilną taksaciją, vertingų želdinių išsaugojimą (jei įmanoma), trukdančių želdinių pašalinimą Projekto trasos ribose, šalinamų želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimą (jei bus reikalinga);

8.1.2. Esamų dangų ardymą, nukasimą, perstūmimą, užpylimą, išvežimą, sankasos performavimą;

8.1.3. Šalčiui atsparaus ir pagrindo sluoksnių įrengimą;

8.1.4. Betoninių gatvės ir vejų bordiūrų įrengimą;

8.1.5. Važiuojamojoje dalyje dviejų sluoksnių asfaltbetonio dangos įrengimą;

8.1.6. Vienoje gatvės pusėje pėsčiųjų šaligatvio iš betoninių trinkelų 200x100x80 mm pritaikyto SPTŽ (įskaitant vedimo ir išėjimo paviršius) įrengimą;

8.1.7. Esamų šulinių žiedų, perdangų remontą ir/ar jų keitimą (esant būtinybei);

8.1.8. Šulinių liukų paaukštinimą/pažeminimą iki projekcinio dangų aukščio lygio. Važiuojamojoje dalyje numatyti „Plaukiojančio“ tipo šulinių liukus;

8.1.9. Uždaro tipo paviršinių lietaus nuotekų tinklų įrengimą;

8.1.10. Uždaro tipo perspektyvinių lietaus nuotekų tinklų atšakų įrengimą į šalia besijungiančias gatves;

8.1.11. Gatvių apšvietimo su LED šviestuvais ir plieninėmis atramomis įrengimą;

8.1.12. Poilsio aikštelių (2,0 x 5,0 m) pritaikytų SPTŽ su suoliukais, porankiais, dviračių stovais, šiukšliadėžėmis ir laisva vieta SPTŽ vežimėliui pasistatyti iš betoninių trinkelų 200x100x80 mm įrengimą;

8.1.13. Įvažų su pažemintais kelio bortais iki sklypų ribų iš betoninių trinkelų įrengimą (vietas, plotį derinti su sklypų savininkais);

- 8.1.14. Saugaus eismo užtikrinimo priemonės;
- 8.1.15. Žaliųjų plotų sutvarkymą, atstatymą;
- 8.1.16. Vertikalųjų ir horizontalųjų (termoplastu) ženklinių;
- 8.1.17. Elektroninių ryšių tinklų apsaugojimą ir/ar perkėlimą, parengiant atskirą Projekto dalį (jei bus reikalinga);
- 8.1.18. ESO elektros kabelių apsaugojimą ir/ar perkėlimą, parengiant atskirą Projekto ESO dalį (jei bus reikalinga);
- 8.1.19. ESO dujų tinklų apsaugojimo ir/ar perkėlimą, parengiant atskirą ESO Projekto dalį (jei bus reikalinga);
- 8.1.20. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 17 skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2. punktu, Projekte numatyti esamų statybinių medžiagų antrinių panaudojimą bei 28.1. punktu, Projekte numatyti LED (angl. *Light Emitting Diode* – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, kuri turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

9. Reikalavimai rengiant Projektą:

- 9.1. Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis Nr. 3-415, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT asfaltas 25, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA asfaltas 25, Automobilių kelių trinkelės, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA trinkelės 14, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitais projektų rengimo tvarką ir statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais;
- 9.2. Parengti pilnos apimties antžemio (su želdiniais) ir požemio topografinį planą;
- 9.3. Parengti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą;
- 9.4. Pagal suteiktą įgaliojimą, iš subjektų gauti prisijungimo ir specialiąsias sąlygas;
- 9.5. Parengti želdinių (krūmų ir medžių) pilnos taksacijos, vertingų želdinių išsaugojimo (jei įmanoma), trukdančių želdinių pašalinimo trasos ribose, šalinamų želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimo Projekto dalį, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-182 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais;
- 9.6. Pagal suteiktą įgaliojimą, gauti iš ESO elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas ir jomis vadovaujantis, parengti atskirą ESO Projekto dalį, suderinti su ESO ir įkelti į ESO savitarnos svetainę (jei bus reikalinga);
- 9.7. Pagal suteiktą įgaliojimą, gauti iš ESO dujų tinklų apsaugojimo ir/ar perkėlimo sąlygas ir jomis vadovaujantis, parengti atskirą ESO Projekto dalį, suderinti su ESO ir įkelti į ESO savitarnos svetainę (jei bus reikalinga);
- 9.8. Pagal suteiktą įgaliojimą, gauti Elektroninių ryšių tinklų apsaugojimo ir/ar perkėlimo sąlygas ir jomis vadovaujantis, parengti atskirą Projekto dalį (jei bus reikalinga);
- 9.9. Parengti aukščių, dangų planus, skersinius, išilginius profilius, įrengimo detales;
- 9.10. Parengti medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraščius ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

9.11. Parengti ir perduoti reikalingus dokumentus Kėdainių rajono savivaldybės mero sutikimui gauti, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 22 d. Nr. sprendimu TS-376 „Dėl sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono savivaldybės miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

9.12. Užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepažeidžiant esamos kelio juostos ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dėl statinio statybos laisvoje valstybinėje žemėje;

9.13. Projekto sprendinius derinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu, parengiant architektūrinę dalį;

9.14. Parengti Projekto projektinius pasiūlymus, jo sprendinius suderinti su Užsakovu bei atlikti procedūras, susijusias su visuomenės informavimu apie numatomo statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus;

9.15. Atstovauti Užsakovą, atliekant visas procedūras, reikalingas statybą leidžiančiam dokumentui gauti;

9.16. Esant papildomoms pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų bei statybą leidžiančio dokumento išdavimo, pateikti Projektą pagal pateiktas pastabas;

9.17. Pateikti Projektą (1 egz. USB skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu) Užsakovui dėl projekto kelių saugumo audito atlikimo (vykdoma Užsakovo sąskaita);

9.18. Užsakovui pritarus, pateikti Projektą pagal kelių saugumo audito rekomendacijas, pastabas;

9.19. Pateikti parengtą Projektą (1 egz. USB skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu) Užsakovui dėl ekspertizės atlikimo (vykdoma Užsakovo sąskaita);

9.20. Koreguoti Projektą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

9.21. Projektą suderinti su subjektais, kurie pagal kompetencijos sritis tikrina Projekto sprendinius, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

9.22. Užsakovui pateikti pilnos apimties parengtą Projektą (su teigiama ekspertizės išvada ir statybą leidžiančiu dokumentu) 2 egz. popieriniame formate ir 1 egz. USB skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu.

Pastaba. Projektiniai duomenys apie objektą pateikti tik kaip Užsakovo idėja. Galimus tinkamus sprendinius ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir inžinerinių statinių projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti.

PRIDEDAMA:

1. Projektavimo situacijos schema, 1 lapas;
2. Kėdainių m., Vakarinio gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas, 1 lapas;
3. Esamos padėties fotofiksacija, 1 lapas.

Parengė: Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Audrius Zubavičius

Suderinta:

L.e.p. Statybos skyriaus vedėja


Neringa Petrauskienė


Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektas

Rytis Vieštautas

KĖDAINIŲ MIESTO P. RABIKAUŠKO GATVĖS PROJEKTAVIMO SITUACIJOS SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai:  projektuojama gatvė  projektuojamas apšvietimas





SPECIALIOS VIEŠŲŲYBŲ TERITORIJŲ (B3 - NR.23, 24) NAUDOJIMO SĄLYGOS:

KODAS	APIBOJIMAI	PLŪTAS
1	I - Kelių apsaugos zonos (priešais keliamais) - 80m	7438
2	I - Rytų linijų apsaugos zonos - po 2 m	7438

Alcedo Nr. 1785

UAB "ARCHINOVA"

KEDAINIŲ MĖKAGARINIO GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ DETALUSIS PLANAS

SPECIALIOS SKLYPO NAUDOJIMO SĄLYGOS:

SKL. NR.	KODAS	APIBOJIMAI	PLŪTAS
1	49	XXV - VANDENTRIO, LIETAUS IR FENKAINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ	2102
2	49	XXVII - SĄJUNGOS IR KASĖTO VANDENS TINKLŲ, APSAUGOS ZONOS	228
3	9	- 5m NULIO KAMALIO RINKTAVY	435
4	6	VI - ELEKTROS LINIJŲ APSAUGOS ZONOS - KASĖJAMAS PO 1m	35

SPECIALIOS TERITORIJOS NAUDOJIMO SĄLYGOS:

SKL. NR.	KODAS	APIBOJIMAI	PLŪTAS
1	206	TEREŠŲ TIEŠIŲ IR APYVAIZIŲ ĮŽDĖJIMŲ IR ANTŽEIMŲ KOMUNIKACIJAS	2073
2		II - KELIŲ APSAUGOS ZONOS - 80m	7438

UŽSTATYMO AL IR KITI RODIKLIAI

14	2002	(199) K1
15	45321	(195) G1
16	15902	(195) G1
17	5787	(195) G1
18	6933	(195) K1
19	16503	(195) G1
20	2138	(191) B3
21	61991	(195) G1
22	7038	(195) G1
23	39882	(191) B3
24	27731	(191) B3





ĮSAKYMAS
DĖL PASKYRIMO PROJEKTO VADOVU, PROJEKTO DALIES VADOVU, TIEKĖJO
ATSTOVU

2026 m. rugpjūčio 4 d. Nr. PV/26-35

Tauragė

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus III skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui **„Kėdainių miesto P. Rabikausko gatvės rekonstravimo projektas“** į s a k a u:

1. Projekto vadovu skirti projekto vadovą Justiną Mickūną, PV atestato Nr. 30952;
2. Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justiną Mickūną, PDV atestato Nr. 27107;
3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies vadove skirti Vilną Dūdienę, PDV atestato Nr. 41429;
4. Elektrotechninės projekto dalies vadovu skirti Tomą Aleksą, PDV atestato Nr. 50557.
5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audronę Rainienę, PDV atestato Nr. 23489;
6. Projekto tiekėjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoją Ievą Mickūnienę, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus veikti pagal pirkimo sutartį;
7. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

Direktorius



Justinas Mickūnas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kėdainių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Kėdainių rajono savivaldybė, 111103885, Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36

Ryšio duomenys

El. p. administracija@kedainiai.lt, tel. +37034769550

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB Kėdainių vandneys, 161186428, Kėdainiai, Dotnuvos g. 5

Ryšio duomenys

El. p. admin@kedainiuvandenys.lt, tel. +37065041444

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų statinių, P. Rabikausko g., Kėdainių m. Kėdainių r. sav., rekonstravimo ir inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų

Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai

Kategorija Neypatingasis

Unikalūs Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalūs Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Kėdainiai, Pauliaus Rabikausko g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties

grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos ir paskirties reikalavimus. Sklypo sutvarkymo dalyje užnešti bei grafiškai pavaizduoti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, jų ribas. Projekto sprendiniai negali prieštarauti parengtiems ir patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams, todėl projekto sudėtyje turi būti pateikta visa būtina informacija, ištraukos iš bendrųjų, specialiųjų planų, pagrindžianti projekto atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

Pavadinimas Pauliaus Rabikausko gatvė

Statybos metai 1990

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Statinio paskirtis Gatvių

Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Kategorija Neypatingasis

Unikalus Nr. 4400-5484-7619

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kėdainiai, Pauliaus Rabikausko g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos ir paskirties reikalavimus. Sklypo sutvarkymo dalyje užnešti bei grafiškai pavaizduoti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, jų ribas. Projekto sprendiniai negali prieštarauti parengtiems ir patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams, todėl projekto sudėtyje turi būti pateikta visa būtina informacija, ištraukos iš bendrųjų, specialiųjų planų, pagrindžianti projekto atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-07T18:35:51.604Z, SARD-27-261007-00080
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RYTIS VIEŠTAUTAS, Vyriausiasis architektas RYTIS VIEŠTAUTAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-07T21:35:22.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-07T21:35:35+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-08-25T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RYTIS VIEŠTAUTAS, Vyriausiasis architektas RYTIS VIEŠTAUTAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-07T21:35:51.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-07T21:35:51+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2 VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2027-12-04T16:45:42+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2026-10-08 13:06:17